



## ДОГОВОР



Днес, ..... 2019г., в гр. София, на основание чл. 46, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП и чл.258 и сл. от ЗЗД, между страните:

1. **СО – район "Възраждане"** – представляван от Савина Савова – кмет и Елена Бръмбарова - гл. счетоводител, с ЕИК по БУЛСТАТ: 0006963270480, ИН по ДДС: BG000696327 и адрес гр. София, бул., „Ал. Стамболовски“ №62, наричан за краткост – **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „**ПИКСИ СТРОЙ**“ ООД, ЕИК 131172974, идентификационен номер по ДДС BG 131172974, адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“ №74, ет.1, представлявано от Георги Ботев Христов - законен представител, наричан за краткост – **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, определен за изпълнител по реда на глава 26 Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3 от ЗОП и на основание, утвърден Протокол №РВЕ19-РД92-4/13.03.2019г. на Комисията назначена със Заповед №РВЕ19-РД09-63/12.03.2019г. на Кмета на СО-район „Възраждане“, се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да извърши:

„**Текущ, основен и аварийен ремонт на имоти – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Възраждане“.**

### II. ЦЕНИ, ВЪЗЛАГАНЕ, ПРИЕМАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл.2.** Общата стойност на възлаганите, изпълнени и приети за разплащане работи по този договор не може да надвишава **270 000** (двеста и седемдесет хиляди) лева без ДДС.

**Чл.3.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, извършването на дейности по чл.1 от договора, чрез възлагателни, писма, договори за възлагане, в които са описани вида, количеството на ремонтните строително – монтажни работи, единичните цени, съгласно Приложение №1 към офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, общата стойност, мястото и срока на изпълнение.

**Чл.3а.** Конкретните видове и количества ремонтни строително - монтажни работи, броят и честотата на възлагателните писма/договори за възлагане се определят в зависимост от нуждите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в рамките на бюджетните му възможности.

Чл.3б. Възложените по реда на предходните точки работи, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.3в. Разплащането се извършва с платежно нареждане по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, IBAN: BG39PIRB80501606096277, BIC: PIRBBGSF при банка **Пиреос банк АД**, в срок до 10 /десет/ работни дни след представени, двустранно подписан от представители на двете страни, протокол за количества на изпълнените видове работи и издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** фактура.

**Чл.3г.** Изпълнителят се задължава да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по чл.3в в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

**Чл.4./1/** Посочените в документацията на пропелурата видове и количества работи не са

окончателни. Одобряват се само работи и/или част от работи, изцяло завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно възложените спецификации.

/2/ За действително извършени и подлежащи на изплащане се считат, само тези одобрени работи, които са отразени в двустранно подписан от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, протокол по предходния член и за тях е издадена конкретна фактура.

**Чл. 5.** (1) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е склучил договор/договори за подизпълнение, частта от поръчката, която се изпълнява от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. \*

(2) Разплащанията по ал.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15 (петнадесет)-дневен срок от получаването му.\*

(3) Към искането по ал.2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.\*

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.\*

### III. СРОКОВЕ

**Чл.6./1/** Срокът на действие на настоящия договор е до края на бюджетната финансова 2019г., а именно до 31.12.2019г.

/2/ Срока за започване изпълнението на заявки е както следва: за обикновена заявка - до 2 работни дни от подаването; за спешна/аварийна - до 2 часа.

/3/ Срок за приемане на изпълнената работа – до 3 /три / дни от депозиране от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на писмено уведомление.

### IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

**Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл.2. за финансирането на изпълнението.
2. Да осигури инвеститорски контрол при извършване на видовете работи.
3. Да определи свой представител, който да контролира обема и качеството на извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дейности, и да подписва протоколи и фактури по договора.

**Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да проверява изпълнението на този Договор по всяко време, относно качеството, обема и видовете работи, стадии на изпълнение, техническите параметри, както и да дава указания без това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.9.** Да задържи съответната част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл.28 от настоящия договор.

**Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице; загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора.

**Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай, той е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, извършеното до момента на прекратяване на договора.

**Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да изпълни възложените видове работи качествено и в договорения срок по чл.6, като организира и координира цялостния процес на работата.
2. Да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, възможност да извърши контрол по изпълнението на работите, предмет на договора, да изпълнява всички писмени указания, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3. Да предприеме необходимите мерки за отстраняване на допуснатите грешки и пропуски при изпълнение на дейностите, предмет на договора, за които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е отправил писмена забележка.
4. Своевременно да съставя, съвместно с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените работи (протокол и фактура).
5. Да осигури необходимия брой работници и служители за професионалното и качествено изпълнение на предмета на договора, както и необходимата специализирана техника.
6. Да не се позовава на незнание и /или/ непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска анекс към същия.
7. Да уведомява незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички обстоятелства, които възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват изпълнението на договора.
8. Да инструктира своите работници и служители, пряко ангажирани с изпълнението на договора, да спазват разпоредбите на действащото законодателство по безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана.
9. Да осигури на работниците и служителите необходимото работно облекло и лични предпазни средства за извършване на дейностите, предмет на договора.
10. При изпълнение на предмета на договора, да не допуска замърсяване на околната среда.
11. Да отстрани за своя сметка всички вреди, настъпили за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в резултат на неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията по договора.  
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  - за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
  - новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. \*
13. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. \*
14. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. \*

**Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи уговореното в договора възнаграждение, по определения размер и начин.

**Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи, предмет на договора, както и за възникналите за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или за трети лица вреди.

**Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да направи всичко необходимо по време на работа, да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура, да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

## V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл.16. (1)** При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за добро изпълнение в размер 1% (един процента) от стойността на договора без ДДС под формата на парична сума в размер на 2700 лева, с валидност за целия срок на договора плюс 6 месеца след приемане на СМР. Определеният за Изпълнител участник сам избира формата, под която да бъде.

**(2)** Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: сумата е внесена на каса в СО – район „Възраждане“.

**(3)** Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - гарант на изпълнителя.

деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 6 месеца след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползвашо се лице (бенефициер) и която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като застрахователната премия следва да е платима еднократно;

2. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 6 месеца дни след прекратяването на Договора.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава Гаранцията за изпълнение в срок 6 месеца след приключване на цялостното изпълнение на договора, удостоверено с подписването на протокол, освен в случаите на прекратяване на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

**Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

**Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато извършените СМР не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на Договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

2. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

**Чл. 20.** Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

**Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него до момента обявяването на несъстоятелност.

## **VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл.22** (1) Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата на двустранен протокол/акт или на друг документ.

## **VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.23.** Настоящият Договор се прекратява:

- 1) с изпълнение на възложената работа;
- 2) с изтичане на уговорения срок;
- 3) по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
- 4) еднострочно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с 7-дневно предизвестие - при неизпълнение на договорните задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- 5) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 7 - дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

**Чл.24** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 работни дни;
2. не отстани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларидал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

## **VIII. ОТГОВОРНОСТИ, НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ**

**Чл.25./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дава гаранционен срок не по – малък от посочените в Наредба №2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**/2/** Срокът тече, считано от окончателното приемане и одобряване на работите. В този срок той е длъжен след покана от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да отстани за своя сметка възникналите повреди. Гаранционният срок не се отнася за вреди за които е видно или се докаже, че са настъпили в следствие на умишлени действия от страна на трети лица.

**Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица - подизпълнители, като за свои действия.

**Чл.27.** В случай, че Договорът бъде прекратен по взаимно съгласие, страните не си дължат неустойки.

**Чл.28.** В случаите на неизпълнение, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0.1% от стойността на съответното неизпълнение, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на неизпълнението.

**Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако те надхвърлят стойността на неустойката.

## **ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл.30** Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

**Чл.31.** За неуредените в този договор въпроси се прилагат ЗЗД и други действащи нормативни

**Чл.32.** Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпись на приемащата страна. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

**Лица за контакт:**

**За Възложителя:**

гр. София, бул. Ал. Стамболовски №62  
тел.: 02/987 58 75, факс: 02/987 07 94  
Лице за контакт: инж. В. Юрукова

**За Изпълнителя:**

гр. София, бул. „Христо Ботев“ №74  
тел.: 02/9313981., факс: .....  
Лице за контакт: Георги Христов

Настоящият Договор се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:**

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор.
4. Всички двустранно подписани документи, във връзка с изпълнението на договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
(ГЕОРГИ ХРИСТОВ)



**ЧЛ.2 ЗЗЛД**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
КМЕТ НА  
РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“  
(САВИНА САВОВА)



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
(ЕЛЕНА БРЪМБАРОВА)

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „ПИКСИ СТРОЙ“ ООД  
/наименование на участника /

седалище: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 74, адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 74 телефон: 02 931 8030, факс: 02 93139 81, моб.телефон: 0877111188, e-mail: offie@pixi.bg, ЕИК по Булстат: 131172974 ИН по ДДС: BG13117294,

представляван от: Георги Ботев Христов с ЕГН: 6801166249, л.к. № 646988928, издадена на 22.03.2017г., от МВР - София

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Представяме Ви, нашето ценово предложение за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти:

**„Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане“ на Столична община“**

### ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

I. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата процедура, предлагаме единични цени за видовете СМР в лева с ДДС, съгласно Приложение „Единични цени“ (КСС образец), неразделна част от настоящото ценово предложение.

II. Показатели за ценообразуване:

1. Средна часовна ставка за строителните и монтажни работи от обекта на поръчката 3,80 (три и шестдесет) лева /ч.ч.

2. Допълнителни разходи:

Параметри	Стойност на параметрите
Часова ставка	3,80 лв./ч.ч.
Допълнителни разходи върху труда	80 %
Допълнителни разходи върху механизацията	45 %
ДСР върху стойността на материалите	10 %
Печалба върху вложения труд, материали и механизация	10 %
Цена на вложените материали и механизация	По фактурна стойност

*Процентът на печалба върху вложения труд, материали и механизация трябва да е положително число, по-голямо от нула.*

## НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Декларирам, че съм съгласен Възложителя да заплаща стойността на договора на база протокол за извършени и подлежащи на заплащане СМР и след представяне на фактура, в срока по договор и по следната банкова сметка:

Банка: БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

IBAN: BG39PIRB80501606096277

BIC: PIRBBGSF

### Приложение към Ценовото предложение:

- попълнено 1 бр. Приложение „Единични цени” (КСС образец).

**III. Единичните цени са съгласно *Приложение – КСС оферта* и са формирани в съответствие с анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение и представляващи неразделна част от него.**

**IV. Декларирам, че офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в нашата страна, където се извършва строителството.**

Срокът на валидност на офертата е **90 /деветдесет/ календарни дни** след крайния срок за получаване на оферти.

Дата: 27.02.2019 г.



## Количествено-стойностна сметка

№	Наименование на видовете ремонтни работи	Ед.мяр ка	Ед. Коли-чество	Ед.цена в лв.
<b>I. БЕТОНОВИ РАБОТИ</b>				
1	Разбиване на стоманобетон с електр къртач	м3	1,00	60,62
2	Разбиване на неармирани бетонни настилки с електрически къртач	м2	1,00	49,07
3	Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см с електричеси къртач	м2	1,00	9,84
4	Приготвяне и полагане на бетон В10, ръчно	м3	1,00	225,22
<b>II. ЗИДАРСКИ РАБОТИ</b>				
1	Тухлена зидария 120 мм с плътни тухли на вароциментов разтвор	м2	1,00	39,24
2	Тухлена зидария 250 мм с плътни тухли на вароциментов разтвор	м3	1,00	199,65
3	Пробиване ръчно на отвори до 25/25 см в тухлен зид 120 мм	бр.	1	3,05
4	Проб. Ръчно отвори до 50/50 в тухл. Зид 120 мм	бр.	1	5,05
5	Проб.ръчно отвори до 25/25 в тухл. Зид 250 мм	бр.	1	4,28
6	Разваляне на тухлена зидария 12 см, единични тухли на вароциментов разтвор	м2	1,00	9,92
7	Зидария с газобетонни блокчета тип "итонг" с дебелина 12,5 см за ремонти	м2	1,00	26,41
8	Зидария с газобетонни блокчета "итонг" с дебелина 20см за ремонти	м3	1,00	206,47
<b>III. ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ</b>				
1	Фаянсова облицовка с плочки с размер 20x30 см на фуга, с включена цена на плочките до 20 лв./м2 /предмет на одобрение от възложителя/	м2	1,00	44,79
2	Доставка и монтаж на ръбохранители и завършващи лайстни, съобразени с цвета на фаянса	м	1,00	10,83
3	Доставка и монтаж на декоративен фаянсов фриз	м	1,00	15,71
4	Облицовка на тухлени стени с гипсокартон на лепило (суха мазилка) при ремонти	м2	1,00	19,41
7	Облицовка с гипсокартон върху метална или дървена носеща конструкция (суха мазилка) при ремонти	м2	1,00	28,22
8	Разваляне на облиц. от теракот на цим.разтвор	м2	1,00	4,89
9	Разваляне на мозаечен цокъл с височина 10 см	м	1,00	0,91
10	Подмяна на фаянсова облицовки край мивки	м2	1,00	44,02
11	Изкърпване на фаянсова облиц. с отделни плочки	бр.	1	3,93
12	Демонтаж на окачен таван от гипсокартон	м2	1,00	4,83
13	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон	м2	1,00	29,96
14	Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600, доставка и монтаж, вкл. носещи елементи	м2	1,00	24,24

15	Окачен таван с гипсокартон, включит. носещи елементи и изолация	м2	1,00	32,58
16	Облицовка на тухл. стени с гипсокартон на лепило (суха мазилка), при рем.	м2	1,00	19,41
17	Доставка и монтаж на преградни стени от гипсокартон - еднослойни, двустранно, на единична конструкция, при рем.	м2	1,00	32,66
19	Изпълнение на предстенна обшивка /суха мазилка/ от гипсокартон с лепене	м2	1,00	19,41
20	Изпълнение на предстенна обшивка /суха мазилка/ от гипсокартон на щендерна конструкция	м2	1,00	26,99
<b>IV. МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ</b>				
1	Вътрешна гладка вароцим. мазилка по тухл. стени, еднопластова, при ремонти	м2	1,00	14,12
2	Вътрешна гладка вароцим. мазилка по газобетон, еднопластова, при ремонти	м2	1,00	14,12
3	Монтаж на гипсофазерни плоскости по стени - рем	м2	1,00	35,69
4	Изкърпване на вътр. варови мазилки по тухл. стени	м2	1,00	10,56
5	Изкърпване на гипсова шпахловка	м2	1,00	8,35
6	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	1,00	8,35
7	Гипсова мазилка по стени и тавани	м2	1,00	10,6
8	Замонолитване на отвори в тухлен зид 15/15 см	бр.	1	1,51
9	Замонолитване на отвори в тухлен зид 40/40 см	бр.	1	4,28
10	Подмазване на врати и прозорци с ширина до 15 см, в т.ч. шпакловане и подготовка за боядисване	м	1,00	20,19
11	Изкърпване на гипсова мазилка, гладка, по стени и тавани	м2	1,00	10,56
12	Обръщане страници, вкл. AL лайсни	м	1,00	17,03
13	Обработка на дилатационни фуги по стени и тавани при ремонт, вкл. труд и материали	м	1,00	81,93
<b>V. ФАСАДИ</b>				
1	Очукване съществуваща вароциментова мазилка по фасада	м2	1,00	4,02
2	Доставка и полагане на топлоизолация - EPS 10 см, коеф. на топлопроводност $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) в/у външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи;	м2	1,00	36,83
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, $\delta= 8 \text{ см}$ , коеф. на топлопроводност $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени ЦОКЪЛ	м2	1,00	33,79
4	Обръщане около отвори с топлоизолация XPS 2 см с ширина до 20 см, (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) и оформяне на ръба с профил	м	1,00	11,02

	Обръщане около отвори с топлоизолация EPS 2см с ширина до 20 см, (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) и оформяне на ръба с профил			
5		м	1,00	9,13
6	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране	м2	1,00	20,72
7	Доставка и полагане на мозаечна мазилка по цокъл	м2	1,00	21,36
8	Изкърпване на вароциментова мазилка по фасади	м2	1,00	12,98
9	Обработка на дилатационни фуги при ремонт на фасади, вкл. труд и материали	м	1,00	161,94
10	Фасадно тръбно скеле	м2	1,00	5,76
<b>VI. РЕМОНТ НА НАСТИЛКИ</b>				
1	Демонтаж на настилка от теракотни площи	м2	1,00	4,87
2	Частично изкърпване на циментова замазка с деб. 1 см	м2	1,00	4,02
3	Настилка от линолеум или подобни, при ремонти	м2	1,00	18,9
5	Настилка от теракотни плошки с размер 30/30 см	м2	1,00	46,9
6	Настилка от теракотни плошки с размер 20/20 см	м2	1,00	46,9
7	Настилка с площи от гранитогрес с размер 30/30 см	м2	1,00	47,66
8	Настилка с площи от гранитогрес с размер 40/40 см	м2	1,00	47,66
9	Гланцирана циментова замазка 2 см при ремонти	м2	1,00	7,01
10	Пердашена армирана замазка - 4 см при ремонти	м2	1,00	13,77
11	Демонтаж на PVC перваз	м	1,00	0,79
12	Доставка и монтаж на PVC перваз, H= 3,5 см	м	1,00	5,27
13	Демонтаж на дървен перваз	м	1,00	0,79
14	Демонтаж на съществуваща настилка от паркет	м2	1,00	1,51
15	Демонтаж на съществуваща настилка балатум	м2	1,00	1,07
16	Доставка и монтаж на ламиниран паркет, влагоустойчив, клас 32 , 8 мм, двоен клик	м2	1,00	30,49
17	Доставка и монтаж на преходни подови лайсни	м	1,00	16,85
18	Направа на циментова замазка по подове с деб. 2,5 см	м2	1,00	10,48
19	Полагане на саморазливаща се замазка по подове с деб. до 4 см	м2	1,00	19,35
<b>VII. СТЪКЛАРСКИ РАБОТИ</b>				
1	Демонтаж и подмяна на единични стъклца с дебелина 4 мм на дървена рамка, в т.ч. маджуниране	м2	1,00	26,64
2	Подмяна на стъклопакет с коефициент на топлопреминаване по малък от 1,7 w/m2.c	м2	1,00	49,38
<b>VIII. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
1	Боядисване с блажна боя по варови и гипсови мазилки двукратно	м2	1,00	6,26
2	Боядисване с блажна боя на цокъл шир. 15 см.	м	1,00	6,26
3	Боядисване с блажна боя по радиатори двукратно	м2	1,00	6,65
4	Боядисване с блажна боя по метални повърхности двукратно, в т.ч. почистване на основата и обработка против ръжда	м2	1,00	6,56

5	Боядисване с блажна боя по стом. парапети, решетки двукратно	м2	1,00	6,62
6	Минизиране на стоманени повърхности	м2	1,00	3,65
7	Боядисване на стени и тавани с бял латекс двукратно, с предварителна финна обработка на повърхността и грундирание	м2	1,00	8,32
8	Боядисване на стени и тавани с цветен латекс двукратно, с предварителна финна обработка на повърхността и грундирание	м2	1,00	9,04
9	Лакиране на дървени повърхности при ремонти в т.ч. подготовка на основата	м2	1,00	6,32
10	Боядисване с блажна боя по дървена дограма еднократно	м2	1,00	5,55
11	Изстъргване на постна боя от стени и тавани	м2	1,00	2,87
12	Измиване блажна боя за подготовка за боядисване	м2	1,00	0,44
13	Остъргване на латексова боя по тавани с измиване	м2	1,00	3,25
14	Сваляне на тапети	м2	1,00	4,36
15	Бетон контакт по повърхности	м2	1,00	4,58
16	Облепване с тиксо	м	1,00	1,58

#### **IX. ДОГРАМА – ПОДМЯНА И РЕМОНТ**

1	Доставка и монтаж на PVC дограма, бяла , с коефициент на топлопреминаване по-малък от 1,4W/m2/K, петкамерна вкл. уплътняване, отваряемост min 50%	м2	1,00	150,95
2	Подзицдане с итонг	м3	1,00	173,88
3	Обръщане на страници (отвътре) около дограма, вкл.grund и ръбохранители	м	1,00	16,17
4	Доставка и монтаж на външен подпрозоречен алюминиев перваз, с шир. до 30 см	м	1,00	33,95
	Доставка и монтаж на външен подпрозоречен алюминиев перваз, с шир. над 30 см			40
5	Доставка и монтаж на вътрешен PVC перваз, с шир. до 30 см	м	1,00	25,72
6	Доставка и монтаж на вътрешен MDF перваз, с шир. до 25 см	м	1,00	33,56
7	Оформяне фуга между дограма и външен перваз	м	1,00	2,09
8	Доставка и монтаж на врата алюминиева 90/200 см, пълнеж-ПДЧ, без термомост	бр.	1	305,92
9	Доставка и монтаж на механизъм за вертикално отваряне	бр.	1	28,02

**ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА ПО ЧАСТТА:** Монтажът на дограмата се извършва по детайл на производителя на системата и включва всички дейности и материали за постигане на завършен вид и годност за нормална експлоатация. Запазва се растера.

#### **X. ПОКРИВНИ РАБОТИ**

<b>ПЛОСЪК ПОКРИВ</b>				
1	Демонтаж на хидроизолация, рулонен тип	м2	1,00	3,76
2	Изкърпване с хидроизолация с един пласт усилен воалит на топло битумно лепило	м2	1,00	10,67
3	Направа на изравнителна циментова замазка по покриви - 2 см	м2	1,00	13,03
4	Импрегнация за водоустойчивост	м2	1,00	5,02
5	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5 кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване	м2	1,00	10,62
6	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 3 кг/м2 на газопламъчно залепване при ремонти	м2	1,00	9,46
7	Компенсатори от битумна мушама при ремонти	м	1,00	3,42
8	Направа на компенсатори от воалит	м2	1,00	3,42
9	Оформяне на холкери по бордове, комини, подобни с височина до 40 см	м2	1,00	5,27
<b>ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
1	Демонтаж на воронки	бр.	1	5,1
2	Демонтаж на олуци обикновени	м	1,00	5,1
3	Демонтаж на водосточно казанче под олук	бр.	1	21,34
4	Демонтаж на водосточни тръби ф 100 - 150	м	1,00	5,1
5	Демонтаж на ламаринена обшивка	м2	1,00	6,14
6	Изправяне и изкърпване с поцинкована ламарина 0,5 мм на поли, обшивка около капандури и улами с парчета до 1 м2 на двоен филц без запояване	м2	1,00	23,93
7	Доставка и монтаж на воронки	бр.	1	30,58
8	Доставка и монтаж на олуци от поцинк. ламарина	м	1,00	36,33
9	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф100	м	1,00	36,2
10	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф150	м	1,00	40,41
11	Обшивка покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5мм	м2	1,00	37,27
12	Обшивка комини с поцинкована ламарина	м2	1,00	37,27
13	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр.	1	47,83
<b>ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ</b>				
1	Демонтаж на топлоизолация с очукване на циментова мазилка под топлоизолацията и почистване на повърхността	м2	1,00	3,05
2	Полагане на пароизолация	м2	1,00	3,83
3	Полагане на топлоизолация XPS-12cm. $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ и фолио	м2	1,00	35,59
4	Полагане на армирана циментова замазка - 5см.	м2	1,00	26,64
<b>СКАТЕН ПОКРИВ</b>				
1	Демонтаж на дъсчена обшивка	м2	1,00	2,43
2	Демонтаж на дървена конструкция	м3	1,00	108,53
3	Демонтаж на хидроизолация	м2	1,00	1,05
4	Доставка и монтаж на нова дървена конструкция от бичени грели	м3	1,00	881,64

5	Доставка и монтаж на дългачена обшивка	м2	1,00	19,7
	Доставка и монтаж на летвена скара 4/5 см	м	1,00	1,63
	Доставка и монтаж летви 3/4 см	м	1,00	1,41
6	Доставка и монтаж на мушама 3 мм	м2	1,00	3,95
7	Доставка и монтаж на нови керемиди	м2	1,00	37,97
8	Нареждане на стари керемиди	м2	1,00	12,81
9	Доставка и нареждане на капаци било на вороциментов разтвор	м	1,00	26,46
10	Изнасяне на строителни отпадъци	м3	1,00	38,76
<b>XI. СТОЛАРСКИ РАБОТИ</b>				
3	Демонтиране на дървена каса	бр.	1	12,2
4	Демонтиране на метална каса	бр.	1	20
5	Демонтиране на дървени прозорци	бр.	1	12,2
6	Поставяне на обикновена панта за дървена врата	бр.	1	17,32
7	Демонтаж и монтаж на обикновена брава, в т.ч. шилдове	бр.	1	6,09
8	Демонтаж и монтаж на секретна брава, в т.ч. шилдове	бр.	1	6,09
9	Демонтаж и монтаж на секретен патрон	бр.	1	2,63
10	Монтаж на автомат за врата (само труд)	бр.	1	27,85
11	Доставка и монтаж на врата пресована 16 см при ремонти	м2	1,00	85,76
12	Доставка и монтаж на врата шпервана 16 см при ремонти	м2	1,00	85,76
<b>XII. ОВ и К</b>				
1	Демонтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена	бр.	1	9,76
5	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори H= 300 до 10 прешлена на конзоли	бр.	1	172,55
6	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори H=500 до 10 прешлена на конзоли	бр.	1	196,75
7	Доставка и монтаж на алум. радиатори H=300 до 20 прешлена на конзоли	бр.	1	327,25
8	Доставка и монтаж на алум. Радиатори H=500 до 20 прешлена	бр.	1	393,8
9	Доставка и монтаж на обезвъздушител 1/2" на отопл. тяло	бр.	1	3,05
10	Доставка и монтаж на радиаторен вентил	бр.	1	4,57
11	Доставка и монтаж на радиаторен холендър	бр.	1	7,22
12	Демонтаж на стоманени тръби	м	1,00	1,4
13	Заварка на пукната тръба (монтирана) с дълж. на заварката до 20 см	бр.	1	7,63
14	Изprobване плътността на тръбопроводи до 2" на хидравлично налягане	м	1,00	0,55
15	Изprobване на водно отопление за откриване на дефекти	бр.	1	24,38
16	Източване на водно отопление	бр.	1	24,38
17	Промиване стари отопл.тела под водно налягане	бр.	1	3,9
18	Демонтаж на радиаторен вентил	бр.	1	2,43

19	Демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена	бр.	1	18,27
20	Сваляне и качване на чугунени радиатори до 10 прешлена за промиване или смяна	бр.	1	24,38
<b>XIII. В и К</b>				
1	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 - студ.вода, вкл. арматура, фитинги, компенсатори и крепежни елементи	м	1,00	10,26
2	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 - студ.вода, вкл. арматура, фитинги, компенсатори и крепежни елементи	м	1,00	11,73
3	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 - студ.вода, вкл. арматура, фитинги, компенсатори и крепежни елементи	м	1,00	15,99
4	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 - студ.вода, вкл. арматура, фитинги, компенсатори и крепежни елементи	м	1,00	19,82
5	Втрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф 20 - топла вода, вкл. арматура, фитинги, компенсатори и крепежни елементи	м	1,00	12,93
6	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф 25 - топла вода, вкл. арматура, фитинги, компенсатори и крепежни елементи	м	1,00	15,53
7	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф 32 - топла вода, вкл. арматура, фитинги, компенсатори и крепежни елементи	м	1,00	16,2
8	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф 40 - топла вода, вкл. арматура, фитинги, компенсатори и крепежни елементи	м	1,00	21,19
9	Демонтаж на порцеланова мивка, в т.ч. сифон, конзоли, ботуш или полуботуш	бр.	1	13,72
10	Демонтаж на тоалетна чиния	бр.	1	13,72
11	Демонтаж на подов сифон	бр.	1	9,11
12	Демонтаж на моноблок	бр.	1	13,72
13	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	1	13,72
14	Демонтаж на писоар	бр.	1	13,72
15	Отпушване на канализация ф50	бр.	1	35,58
16	Отпушване на вертикална канализация (ф110)	бр.	1	39,13
17	Отпушване на главна хоризонтална канализация в сутерен ф150-300	бр.	1	52,67
18	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка, в т.ч. арматура за свързване с водопроводната мрежа	бр.	1	78,42
19	Доставка и монтаж на смесителна душ батерия, в т.ч. арматура за свързване с водопроводната мрежа	бр.	1	158,28
20	Доставка и монтаж на сифон за мивка	бр.	1	20,36
21	Доставка и монтаж предпазен вентил (баланс) 1/2" за електр. бойлери	бр.	1	6,79

22	Доставка и монтаж на бойлер електрически 80 л за топла вода с налягане, битови нужди	бр.	1	335,68
23	Доставка и монтаж на сифони подови чугунени ф 50	бр.	1	34,07
24	Доставка и монтаж на сифони подови чугунени 27/27 ф 100	бр.	1	33,4
25	Доставка и монтаж на вентилац. шапки за отдушници на канализ. ф 150	бр.	1	29,67
26	Доставка и монтаж на тоалетна мивка малък формат в т.ч. конзоли, сифон, ботуш или полуботуш и арматура за свързване с каналната мрежа	бр.	1	133,83
27	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат в т.ч. конзоли, сифон, ботуш или полуботуш и арматура за свързване с каналната мрежа	бр.	1	147,75
28	Укрепване на мивка с теракол и цимент	бр.	1	11,97
29	Доставка и монтаж на тоалетна чиния и стенно казанче тип PVC и всичко необходимо	бр.	1	191,93
30	Доставка и монтаж на тоалетна чиния	бр.	1	131,43
31	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	1	264,21
32	Доставка и монтаж на писоар	бр.	1	207,72
33	Изprobване на хоризонт. канализация до ф 150 в сгради	м	1,00	0,67
34	Изprobване на хоризонт.канализация над ф 150 в сгради	м	1,00	1,23
35	Изprobване на вертик. канализация в сгради	м	1,00	1,23
36	Доставка и монтаж на канализационни тръби PVC ф 50 мм, в т.ч. ревизии, фитинги и крепежни елементи	м	1,00	16,28
37	Доставка и монтаж на канализационни тръби PVC ф 100 mm, в т.ч. ревизии, фитинги и крепежни елементи	м	1,00	22,4
38	Доставка и монтаж на СК ф 25 mm	бр.	1	16,79
39	Доставка и монтаж на СК ф 25 mm с изпразнител	бр.	1	18,42
40	Доставка и монтаж на СК ф 32 mm с изпразнител	бр.	1	25,07
41	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради в т.ч. фитинги, кранове, крепежни елементи, изолации и др.	м	1,00	1,46
42	Демонтиране на канализационни тръби в сгради до ф150	бр.	1	1,46
<b>XIV. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ</b>				
1	Доставка и монтаж на ел. контактор, трифазен 63А	бр.	1	77,27
2	Полагане тръби PVC до ф 16 mm открито по стени вкл. материала	м	1,00	3,64
3	Полагане тръби PVC 25 mm открито по стени вкл. материала	м	1,00	4,4
4	Полагане на тръби PVC ф 16 mm под мазилка вкл. материала	м	1,00	3,14
5	Полагане на гофрир. тръби ф 13.5 mm вкл. материала	м	1,00	1,81
6	Полагане проводници ПВВМ 2 x2,5 mm <sup>2</sup> под мазилка по тухлена стена вкл. материала	м	1,00	4,72
7	Полагане проводници ПВВМ под мазилка по бетонна стена вкл. материала	м	1,00	4,72
8	Прокарване на лампов излаз ПВО 3x1,5 mm <sup>2</sup> с дълж. до 6 м	бр.	1,00	40,91

9	Прокарване на лампов излаз ПВО 3x2,5 mm <sup>2</sup> с дълж. до 6 м	бр.	1	44,64
10	Дост. и изтегляне на проводник ПВ 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	1,00	5,3
11	Дост. и изтегляне на проводник ПВ 4 x 1.5 mm <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	1,00	7,16
12	Дост. и изтегляне на проводник ПВ 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	1,00	4,61
13	Дост. и изтегляне на проводник ПВ 4 x 2.5 mm <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	1,00	4,82
14	Дост. и изтегляне на проводник ПВ 3 x 4 mm <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	1,00	5,1
15	Дост. и изтегляне на проводник ПВ 4 x 4 mm <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	1,00	5,2
16	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 4 x 6 mm <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	1,00	15,87
17	Дост. и изтегляне на проводник ПВ 4 x 10 mm <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	1,00	18,53
18	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 4 x 16 mm <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	1,00	19,69
19	Доставка и монтаж на ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация	6р.	1	7,61
20	Доставка и монтаж на ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация	6р.	1	7,98
21	Доставка и монтаж на апартаментно табло 12	6р.	1	48,63
22	Доставка, монтаж и свързване на автоматичен ел. предпазител еднополюсен до 10 A	6р.	1	6,12
23	Доставка, монтаж и свързване на автоматичен ел. предпазител еднополюсен до 25 A	6р.	1	6,23
24	Доставка, монтаж и свързване на автоматичен ел. предпазител еднополюсен до 32 A	6р.	1	6,34
25	Доставка, монтаж и свързване на автоматичен ел. предпазител еднополюсен до 40 A	6р.	1	6,41
26	Доставка и монтаж на ключове и контакти за обикн. скрита инсталация	6р.	1	7,61
27	Доставка и монтаж на контакт тип "шуко", за открит монтаж	6р.	1	8,03
28	Доставка и монтаж на девиаторен ключ за осветителна инсталация, в т.ч. панел и конзола	6р.	1	8,03
29	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло	6р.	1	49,16
30	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло на стена	6р.	1	68,67
31	Направа на лампов излаз до 5 м с проводник ПВВМ 2x1,5 mm <sup>2</sup> под мазилка	6р.	1	39,64
32	Направа на контактен излаз до 5 м с проводник ПВВМ 3x2,5 mm <sup>2</sup> под мазилка	6р.	1	42,62
33	Ремонт на главни разпределителни табла, включваща доставка и монтаж на прекъсвачи А2	6р.	1	214,4

34	Демонтаж на ключове, контакти, разклонителни кутии в т.ч. конзоли	бр.	1	0,52
35	Демонтаж на луминесцентни лампи 2 x 36 W	бр.	1	6,36
36	Демонтаж на луминесцентни лампи 4 x 18 W в окачен таван	бр.	1	6,36
37	Демонтаж на осветително тяло, пендел	бр.	1	6,34
38	Демонтаж на етажно табло	бр.	1	42,65
39	Доставка и монтаж на понижаващ трансформатор 220V-12V	бр.	1	89,68
40	Доставка, монтаж на нов осветител 2x36W /2X3350lm/ с решетка и ЕПРА	бр.	1	69,87
41	Доставка и монтаж на осветителни тела 4 x 186 W	бр.	1	69,87
42	Доставка и монтаж на розетка за телефон, открит монтаж	бр.	1	5,17
43	Доставка и монтаж на контакт за информационна инсталация за подова кутия	бр.	1	5,17
44	Доставка и монтаж на контакт тип "шуко" за скрита инсталация	бр.	1	8,03
45	Доставка и монтаж на кабел меден проводник 35 мм <sup>2</sup>	м	1,00	16,5
46	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5 мм <sup>2</sup> , в тръба	м	1,00	4,07
47	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4x1,5 мм <sup>2</sup> , в тръба	м	1,00	4,52
48	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2,5 мм <sup>2</sup> , в тръба	м	1,00	4,79
49	Направа на контактен излаз със СВТ 3x4 мм <sup>2</sup> до 10 м /единичен контакт/	бр.	1	66,41
50	Направа на лампен излаз със СВТ 2x4 мм <sup>2</sup> до 10 м	бр.	1	60,57
51	Направа на лампен излаз със СВТ 3x1,5 мм <sup>2</sup> до 10 м	бр.	1	58,7
52	Доставка и монтаж на пластмасов кабелен канал 35x80 мм	м	1,00	10,73
53	Доставка и монтаж на пластмасов кабелен канал 40x120 мм	м	1,00	11,99
54	Доставка и монтаж на пластмасов кабелен канал 20x25 мм	м	1,00	3,69
55	Доставка и монтаж на пластмасов кабелен канал 20x40 мм	м	1,00	4,74
56	Доставка и монтаж на гофрирана PVC тръба ф 40 мм	м	1,00	1,4
57	Доставка и монтаж на гофрирана PVC тръба ф25 мм	м	1,00	0,94
58	Доставка и монтаж на усукан кабел 2x16мм <sup>2</sup> , вкл. и арматура за междуствъльбие	бр.	1	23,95
59	Полагане СВТ 4 x 16 мм <sup>2</sup> в PVC канал по бетон	м	1,00	20,67
60	Полагане СВТ 2 x 4 мм <sup>2</sup> в PVC канал по бетон	м	1,00	4,59
61	Свързване на проводник към съоръжение при сечение на жилото до 2,5 мм <sup>2</sup>	бр.	1	2,44
62	Свързване на проводник към съоръжение при сечение на жилото до 4 мм <sup>2</sup>	бр.	1	2,52
<b>XV. ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ</b>				
1	Преместване на мебели с тегло до 15 кг	бр.	1	12,2
2	Преместване на мебели с тегло до 30 кг	бр.	1	24,4

3	Покриване с найлон мебели и оборудване	м2	1	1,84
4	Пренос на строит. материали по стълби, разстояние до 100 м	кг.	1,00	6,39
5	Събиране и изнасяне на стр.отпадъци по стълби, разстояние до 100 м	м3	1,00	42,67
6	Натоварване и транспорт на отпадъци до депо	м3	1,00	60,61
7	Почистване след ремонт	м2	1,00	2,93
8	Покриване с найлон мебели и оборудване	м2	1,00	1,84
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ ОТ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ БЕЗ ДДС:</b>				<b>9934,61</b>
<b>ДДС:</b>				<b>1986,92</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ ОТ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ С ДДС:</b>				<b>11921,53</b>



ЧЛ. 2 ЗЗЛД

